

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Привремени орган
Број: 06-8-157/1/2020-I/01
Дана, 11.05.2020.године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-32/2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015),
Председник Привременог органа општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови – Извођење радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу.

(шифра: 4520000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње или нискоградње)

Уговорена вредност уговора: 46.960.779,24 динара без ПДВ.

Нова уговорена вредност уговора: 42.087.859,15 динара без ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу уговора за реализацију предметних радова, број: 06-3-1018/2019-III/02 од 11.09.2019.године, а по пристиглим образложењима од стране Надзорног органа о потреби за уговарање вишкова радова, мањкова радова и радова који се неће изводити, за следеће :

БЛОК 44

Према пројекту, комплетан објекат је предвиђен да се ради од асфалт бетона. У току извођења радова уочени су недостаци у пројекту, пројекат није усаглашен са стварним стањем на терену. Систем атмосферске канализације није задовољавајући те у слушају великих падавина и уз постојеће решење које је предвиђено пројектом не би било могуће прописно одводњавање на објекту. Како би омогућили адекватно одводњавање са површина, предложено је да се паркинг места праве од растер плоча које могу дренирати воду са паркинга, где је атмосферска канализација изразито ограниченог капацитета. Овом изменом не излази се из уговорене вредности радова, а оне су предмет уговарања непредвидених радова. Подземне инсталације на објекту паркинг простора са сервисним саобраћајницама у блоку 44 нису биле приказане на снимцима у складу са фактичким стањем на локацији (топловод, телекомуникациона мрежа итд). Из тог разлога је дошло до измене трасе која је произвела одређене вишкове, односно мањкове на одређеним позицијама.

У образложењу од стране Надзора поред горе наведених грађевинских радова укључени су и радови на саобраћајној сигнализацији за Блок 44, као и јавна расвета паркинга за Блок 44, а све према Допису од стране Надзорног органа број 6.1-364-03/2020 од 16.03.2020.године.

БЛОК 100

На локацији блок 100 геомеханика није била усклађена са стањем на терену. Самим тим појавиле су се значајне разлике у количинама које су превиђене пројектом као и онима које су извршене. За ископ је предвиђена далеко мања количина земље, а извршени ископ је далеко већи у односу на пројектовани. Израда насипа од песка пројектом је такође превиђена у мањој количини а стварно изведена количина је већа.

Пројектом је предвидено прикључење инсталација водовода, канализације на главне колекторе који у стварности не постоје, па се прикључење неће извести.

Све у образложењу од стране Надзора у Допису број 6.1-364-03/2020 од 16.03.2020.године.

Основ за измену уговора је у чл. 16. Уговора о извођењу радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу, односно образложењу стручног надзора о потреби за уговарање вишкова радова, мањка радова и радова који се неће изводити.

**Председник
Привременог органа општине Врбас**


Милан Глушац

