

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за јавну набавку
Број: 401-1-47/2019-IV/11-ЈН-04
Дана, 09.01.2020.године

Број ЈН: 401-1-47/2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012, 14/2016 и 68/2015), Комисија за јавну набавку отвореном поступку радова – изградња компостилишта у оквиру трансфер станице (шифра 45222100 – Радови на изградњи постројења за обраду отпада; шифра – 721400000 – Архитектонско, инжењерске услуге и услуге планирања)

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Потенцијални понуђач тражио је следеће појашњење дана 31. 12. 2019. у 17:47 часова путем маила.

Поштовани,

На основу увида у Тендерску документацију закључили смо да су нам за потребе израде Понуде, неопходна додатна појашњења:

У оквиру тендерске документације **страница 29** сте навели: "Саобраћајница у првој фази обухвата приступ ка компостилишту у дужини од цца 260м, док у другој фази обухвата приступ ка трансфер станици у дужини од цца 380м."

а на страни 44 конкурсне документације стоји: "Сви објекти који су у локацијским условима и ИДР-у, неће бити предмет извођења радова у I фази. Тако да се у првој фази неће бити изводити следећи објекти који су у Локацијским условима: -улазна капија, колска вага са кућицом, канцеларија -4 бокса, бунар, приступни пут и паркинг простор (од туцаника), ограда око целе парцеле."

У Идејном решењу је наведено:

"Укупна дужина пројектованих саобраћајница износи **625,14 m**. Појединачне дужине саобраћајница износе редом: -осовина трансфер станице -215,49 m; -осовина компостилишта -119,45 m; -осовина приступа компостилишту -209,73 m; -осовина секундарне сепарације -50,13 m; -осовина другог улаза секундарне сепарације -26,34 m."

Питање 1 : Можете ли тачно навести шта је од саобраћајница предмет извођења у I фази, односно која површина саобраћајница је предвиђена за I фазу и који су слојеви коловозне конструкције који се изводе у I фази ?

Одговор 1: Осовина приступа компостилишту се изводи са доњим носећим слојевима од каменог агрегата, док се асфалтни слој не изводи у овој фази у дужини око 210м . У овој фази изводиће се са завршним слојем асфалта само саобраћајнице компостилишта, (осовина компостилишта по ИДР 119,45м). Финално решење ове саобраћајнице и њену потребну дужину дати ПГД и ПЗИ пројектом у складу са технологијом компостане.

Питање 2 : У случају да се изводи приступни пут до компостилишта, да ли се изводе делови инсталација који пролазе кроз ту саобраћајницу а нису у функцији компостилишта, како се касније не би лупала саобраћајница ?

Одговор 2: Као што је наведено у тендерској документацији, инсталације пројектовати тако, да се јасно разграниче фаза 1 и фаза 2. Инсталације за 2 фазу не треба изводити у Фази 1, чак ни ако пролазе кроз приступну саобраћајницу. Свакако, техничким решењем у пројекту предвидети да има што мање прелаза.

Питање 3 : У Идејном решењу Објекат бр.15 је отворена надстрешница са кровним покривачем од сендвич панела са INP испуном ($d=12\text{cm}$), док у Тендерској документацији на страни 36, пише да је кровни покривач трапезастиплацифицирани бојени лим.
Молимо да дефинишете шта тачно чини кровни покривач отворене надстрешнице.

Одговор 3: С обзиром да је надстрешница отвореног типа, кровни покривач може да буде трапезасти пластифицирани бојени лим као што је дато у Тендерској документацији. Детаљне карактеристике одабраног кровног покривача дефинисати пројектом ПГД и ПЗИ.

Потенцијални понуђач тражио је следеће појашњење дана 03. 01. 2019. у 10:24 часова путем маила.

Питање 4 : Да ли су испитивања зрелог компоста предвиђена у оквиру комплекса ТС са компостаном и ако јесу да ли су простор и опрема за ова испитивања предмет И фазе изградње?

Одговор 4: "Зрео компост се анализираи утврђује се његов хемијски састав, влага, pH вредност, садржај патогена, итд."
У И фази није предвиђен посебан простор (лабораторија) за оваква испитивања као ни лабораторијска опрема.

Питање/Појашњење 5 :

Такође, потребно је да се прецизно дефинише обим радова у I фази изградње, који је у одговорима на питања понуђача и тендерској документацији различито дефинисан:

1. У одговорима на питања (одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатним појашњењима број 401-1-47/2019-ИВ/11-ЈН-04, од 13.12.2019.) се под бројем 1 наводе објекти и инфраструктура који су предмет израде I фазе изградње и то:

"Компостилиште и објекти компостилишта, припадајућа инфраструктура компостилишта, лагуна за прикупљање отпадне воде са компостилишта са системом за рецикулацију, надстрешница за смештај опреме и материјала (објекат број 15), колска вага са кућицом за вагара, објекат за смештај радника, минимум 2 контејнера ($P=24\text{ m}^2$) са санитарним чвором, приступни пут и паркинг од туцаника са 7 паркинг места), ограда око целе парцеле (оивичена са три стране) и други објекти у складу са локацијским условима."

2. У допуњеној тендерској документацији, страна 5 од 88, тачка 1.1 је дефинисано:

„Радови на извођењу компостилишта обухватају изградњу платоа компостилишта око 3000 m^2

(пријемне зоне, манипулативни плато компостилишта (са боксовима или само платоом што ће се дефинисати пројектом) и плато за зрење), лагуна са системом за прикупљање процедурне воде и системом за рецикулацију као и надстрешница за смештај опреме и материјала (бр. 15 на ситуацији). Набавка технолошке опреме за компостилиште."

3. У Напомени на страни 44 од 88 измењене и допуњене тендерске документације се наводи: "Сви објекти који су у локацијским условима и ИДР-у, неће бити предмет извођења радова у I фази. Тако да се у првој фази неће бити изводити следећи објекти који су у Локацијским условима: - улазна капија, колска вага са кућицом, канцеларија - 4 бокса, бунар, приступни пут и паркинг простор (од туцаника), ограда око целе парцеле".

Евидентна је нусклађеност између обима радова за I фазу изградње датих у одговорима на питања (одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатним појашњењима број 401-1-47/2019-ИВ/11-ЈН-04, од 13.12.2019.), описима за обим радова допуњене тендерске документације (страна 5 од 88, тачка 1.1) и Напомене на страни 44 од 88, у којој се наводи који објекти нису предмет извођења радова у I фази, а који су наведени у локацијским условима.

Неусклађеност је за колску вагу са кућицом за вагара, објектом за смештај радника - контејнери (P=24 m²) са санитарним чвором, оградом, који се различито дефинишу за потребан обим радова у одговорима на питања (који су, како се наводи, саставни део тендерске документације) и допуњеној тендерској документацији, као и потребним радовима за инфраструктуру, који нису јасно разграничени који се све односе на I фазу изградње.

Потребно је да Инвеститор у одговорима и тендерској документацији јасно дефинише обим радова за изградњу I фазе (објекте, опрему и инфраструктуру).

Одговор 5: У првој фази се изводи:

- Плато компостилишта (око 3000м²) :
 1. Пријемна зона за истовар и разврставање допремљеног зеленог отпада.
 2. Зона компостирања (боксови или отворени плато у складу са дефинисаном технологијом у ПГД и ПЗИ)
 3. Зона за зрење
- Надстрешница отвореног типа, објекат бр. 15
- Саобраћајница компостилишта (у ИДР дужина је 119,45м а пројектом ПГД и ПЗИ дефинисати коначну дужину и положај саобраћајнице у складу са технологијом, приступни пут само са доњим носећим слојевима од каменог агрегата)
- Лагуна за процедурну воду и атмосферску воду са компостилишта
- Атмосферска канализација за одводњавање атмосферске воде и процедурне воде са компостилишта
- Систем за рецикулацију са пумпом или пумпном станицом (вода из лагуне се користи за влажење компоста)
- Електроинсталације за погон опреме, осветљење објеката компостилишта итд.
- Опрема компостилишта : Превртач компоста, Трактор са утоварном кашиком, Дробилица, Сито, Фолија, предвидети и ручни сет за мерење температуре компоста и мерач ЦО₂ (ову помоћну опрему за компостилиште је потребно дефинисати технолошким пројектом њене карактеристике нису дефинисане тендером)

- Све детаље објеката и инфраструктуре И фазе извођења потребно је дефинисати пројектном документацијом ПГД и ПЗИ на шта ће Извођач добити сагласност Инвеститора и Финансијера.

**Нови рок за подношење понуда је петак 17.01.2020. године, до 11:30 часова.
Отварање понуда обавиће се у петак 17.01.2020. године у 12:00 часова.**



Члан Комисије:


Жељко Кнежевић